



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Administração Regional do Gama – RA II
Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção
Diretoria de Aprovação e Licenciamento - DIALIC

DESPACHO

Em, 01 de setembro de 2017.

Folha nº.	372
Processo nº.	131.000.167/2017
Rubrica:	Met: 1677017

Processo: Tomada de Preço n.01/2017 (131.000.167/2017, 131.000203/2017, 131.000176/2017).

Assunto: Resposta aos questionamentos da CPLO

Senhor Presidente,

Venho através deste solicitar as correções dos itens identificados no Edital – Tomada de preço n.01/2017, dos processos n.131.000167/2017, 131.000203/2017 e 131.000076/2017, elencadas pela CPLO conforme abaixo descrevo:

- Piso de concreto intertravado;
- Calçada ou passeio em concreto usinado.

1. Pavimentação com BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS devem seguir orientações da NBR 9781/2013 – Peças de concreto: Especificação e métodos de ensaio, independente da sua espessura nominal e aplicação, devendo ser considerada o uso da boa técnica para sua execução, independentemente da dimensão, tipo ou espessura.
2. Calçada de concreto armado, moldada in loco, usinado, com acabamento desempenado, deve seguir orientação da NBR 6118/2014 atualizada – Projeto de Estruturas de concreto: procedimentos, e NRB 12255/1990 e NBR 9050/2004, devendo ser considerada o uso da boa técnica para sua execução, independentemente da dimensão, tipo ou espessura, considerando que os itens são idênticos, para, baseando-se na Tabela de Composição Analítica de Serviço da Caixa Econômica Federal – CEF, conforme abaixo descrito:

Código / Seq. Descrição da Composição Unidade 03.PISO.PASS.006/01.

Código SIPCI: 94993 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016.

Código / Seq. Descrição da Composição Unidade 03.PISO.PASS.010/01.

Código SIPCI: 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 07/2016.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Administração Regional do Gama – RA II
Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção
Diretoria de Aprovação e Licenciamento - DIALIC

Código / Seq. Descrição da Composição Unidade 03.PISO.PASS.014/01.


Código SIPCI: 94995 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1388;
C 88262 CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805;
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3193;
I 34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0970;
I 4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,2500;
I 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,2000;
I 7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,1224
I 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,1280

Dessa forma, fica assegurada, aos participantes, apresentação dos respectivos documentos previstos no item 4.4.3 do respectivo edital:

“Atestados de Capacidade Técnica e/ou Certidão(ões) do Responsável técnico...ou ainda, para empresas privadas, obras similares descritas no Projeto Básico”.

Este é o nosso entendimento.


Arq. Urb. Felipe Muniz Alvares

Diretor da Diretoria de Aprovação e Licenciamento – DIALIC


Arq. Urb. Alexandre Sá Albuquerque

Diretor de Obras – DIROB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado das Cidades
Administração Regional do Gama – RA
Gabinete

Folha nº.	373
Processo nº.	131.000.167/2017
Rubrica:	✓ Metr.: 16440322

OFÍCIO Nº /2017 – GAB/RAII

Gama -DF, 04 de setembro de 2017.

Vimos por meio deste cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade responder ao questionamento apresentado no processo: **Tomada de Preço n.01/2017 (131.000.167/2017, 131.000203/2017, 131.000176/2017)**, conforme entendimento do corpo técnico da Administração Regional do Gama conforme abaixo descrito:

Venho através deste esclarecer os itens questionados no aludido Edital – **Tomada de preço n.01/2017**, dos processos n.131.000167/2017, 131.000203/2017 e 131.000076/2017, elencadas pela CPLO conforme abaixo descrevo:

- Piso de concreto intertravado;
- Calçada ou passeio em concreto usinado.

1. **Pavimentação com BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS** devem seguir orientações da NBR 9781/2013 – *Peças de concreto: Especificação e métodos de ensaio*, independente da sua espessura nominal e aplicação, devendo ser considerada o uso da boa técnica para sua execução, independentemente da dimensão, tipo ou espessura.
2. **Calçada de concreto armado, moldada in loco, usinado, com acabamento desempenado**, deve seguir orientação da NBR 6118/2014 atualizada – Projeto de Estruturas de concreto: procedimentos, e NRB 12255/1990 – Execução de passeios públicos e NBR 9050/2004 – Normas de acessibilidade, devendo ser considerada o uso da boa técnica para sua execução, independentemente da dimensão, tipo ou espessura, e, considerando que os *itens são idênticos*, baseando-se na Tabela de Composição Analítica de Serviço da Caixa Econômica Federal – CEF, conforme abaixo descrito:

Código / Seq. Descrição da Composição Unidade 03.PISO.PASS.006/01.

Código SIPI: 94993 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016.

Código / Seq. Descrição da Composição Unidade 03.PISO.PASS.010/01.

Código SIPI: 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016.

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado das Cidades
Administração Regional do Gama – RA II
Gabinete

Código / Seq. Descrição da Composição Unidade 03.PISO.PASS.014/01.

Código SIPCI: 94995 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

Itens da composição

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1388;
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805;
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3193;
I 34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0970;
I 4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,2500;
I 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,2000;
I 7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,1224
I 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,1280

Dessa forma, fica assegurada, aos participantes, apresentação dos respectivos documentos previstos no item 4.4.3 do respectivo edital:

“Atestados de Capacidade Técnica e/ou Certidões do Responsável técnico...ou ainda, para empresas privadas, obras similares descritas no Projeto Básico”.

Ante ao exposto, esta Administração Regional se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos por meio do telefone 3484-9959, 9924 ou pessoalmente.

Atenciosamente,


Maria Antônia Rodrigues Magalhães
Administradora Regional do Gama

Ao Senhor,
Marcio Hélio Teixeira Guimarães
Sócio-Gerente
LA DART INDUSTRIA E COMERCIO – LTDA-EPP.
CNPJ: 01.251.610/0001-20
QD.11 LOTE 66/72 TÉRREO – CEILÂNDIA/DF.
CEP 72.265-110